

宁夏水利电力工程学校 2019 年校舍 维修改造项目承包合同

发 包 方：宁夏回族自治区水利电力工程学校

承 包 方：宁夏鸿辉建筑工程有限公司

合同编号：NSDX 2019051

宁夏水利电力工程学校 2019 年

校舍维修改造项目承包合同

甲方：宁夏回族自治区水利电力工程学校

乙方：宁夏鸿辉建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁夏水利电力工程学校 2019 年校舍维修改造项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：宁夏水利电力工程学校 2019 年校舍维修改造项目

项目工程地点：宁夏水利电力工程学校院内。

工程内容 1、1#、2#学生公寓楼：公共卫生间改造。2、1.2 学生公寓内务整理柜。更换热水器和浴霸。3、信息楼：采暖设施：加装窗户：80 塑钢推拉窗，公共卫生间吊顶。（具体内容详见竞争性磋商文件第四部分所列所有内容）。

二、工程承包范围

承包范围：具体以招标文件描述的所有内容。

三、合同工期：

工期共计60日历天。开工日期：2019年12月8日，竣工日期：2020年1月8日。

四、质量标准

工程质量标准：国家标准、行业标准和及招标文件所要求的标准。

五、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）本专用合同条款及其附件；（4）本通用合同条款；（5）技术标准和要求；（7）招标文件、招标文件澄清及修改；（8）其他合同文件。

双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

六、承包形式及合同总价

6.1承包形式：包工包料、包临建、包质量、包工期、包安全、包总价。

6.2 合同价为固定总价人民币（大写）伍拾伍万捌仟元整（¥558000.00），合同范围内（结合甲方要求）的一次性承包总价。

6.3 费用支付：合同签订后 3 日内，甲方预付合同总价 30% 的工程款，工程完工并经甲方书面验收合格后 7 日内付至合同价的 90%，乙方按甲方要求提供相关资料并经甲方验收合格后 3 个月内双方进行结算付至合同总价 97%，剩余合同总价的 3% 为维修保证金。

6.4 维修保证金为合同总价的 3%，保修期为甲方验收合格后一年，保修期满无任何质量问题的，经双方结算后，甲方在 1 个月内向乙方无息退还保证金，保修期内如有返修，发生费用在维修保证金内扣除。

6.5 乙方应在甲方付款前按甲方要求提供等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为甲方违约。甲方履行财务审批手续导致付款延期的不视为违约。

七、维修内容、维修标准和维修清单

7.1 建设条件

学校整体建设项目均已经报银川市规划部门批复，符合职业教育产教融合规划项目，符合学校“十三五”职业教育发展的需要，能够提升学校的办学规模和效益。学校校区市政配套范围内，水、电、暖设施齐全，完全满足工程实施的基础条件，也满足相关规范要求。

7.2、维修改造项目规模

1、1#、2#学生公寓楼：

1.1、公共卫生间改造：吊顶 115 平米，墙体拆除 25 平米；墙面砖拆除清运 107 平米；卫生间部分水池拆除 1 项；墙面砖 160 平米；加装 1 米*2 米钢制门两套。2#学生公寓楼更换热水器和浴霸 1 套 1.2 学生公寓内务整理柜： 240 套。

2、3#学生公寓楼：

2.1、门厅维修改造：石膏吊顶墙面板材处理，220 平米。电路改造。

2.2、窗帘：8 套，每套 7.84 平米。

2.3、更换热水器和浴霸 1 套。

3、信息楼：

3.1、采暖设施：暖气片 3424 柱，管道 1658 米。

3.2、加装窗户：80 塑钢推拉窗，292 平米。

3.3、公共卫生间吊顶：185 平米。

7.3、改造标准

1、1#、2#学生公寓楼：

1.1、公共卫生间改造：原有水池、部分墙面、墙面砖拆除清运。木龙骨、PVC 板吊顶，

电路改造、灯具更换。

1.2、学生公寓内务整理柜：8 门明锁柜，规格 970*2000*50， 0.8 厚铁皮烤漆

1.3、热水器和浴霸为节能产品，是市场主流产品。热水器规格为 50L2800W 以上产品。

浴霸热功达到 100W 以上。

2、3#学生公寓楼：

2.1、门厅维修：电路改造，增加照明设施，石膏吊顶，UV 板材贴面，加装 1 米 *2 米钢宁夏天俐建设工程有限公司 竞争性磋商文件

制门两套。

2.2 窗帘：遮光半落地 8 套，安装为罗马杆式。

3、更换热水器及浴霸：热水器和浴霸为节能产品，是市场主流产品。热水器规格为 50L2800W 以上产品。浴霸热功达到 100W 以上。

4、信息楼：

4.1 采暖设施维修更换

4.1.1、拆除原暖气片及管道，包括地沟管道，做好保温措施。

4.1.2、处理原管道洞口及为安装管道开洞及安装防护套管两端高出 5 公分。安装完成后防护套管与楼板要密封。

4.1.3、按采暖设计要求和标准安装地沟安装无缝钢管并做保温，地沟主管道为 DN100

无缝保温管，地沟主管道设总阀门及过滤器。暖气立管共 50 趟，每趟立管左右分支只能安装一组暖气。一层至三层立管为 DN40 国标热镀锌钢管，四至五层立管为 DN32 国标镀锌钢管，散热器与立管水平连接管采用 DN32 国标镀锌钢管，镀锌钢管全部为国标钢管，钢管穿墙处及地面处安装套管，套管高出地面 5 公分。所有的阀门均为全铜截止阀，每组回路进出口设阀门，立管最上端设阀门，阀门上设自动排气阀，地沟里的立管处设阀门。

4.1.4、按标准安装 60 一体方头双片钢柱散热器，共 3424 片，每柱规格 130 宽

x60 厚 x670 高（片距 70），壁厚 1.8，内防腐符合要求。

4.2、窗户在原窗户外加装塑钢 80 推拉窗，标准为国标 80 塑钢双层 5+10+5 真空玻璃。气密性必须达到国家标准。安装必须用固定钢钉。

4.3、卫生间吊顶：木龙骨、PVC 板吊顶，电路改造、灯具和换风扇更换。

7.4、维修改造项目

序号	名物	技术参数	单位	数量	备注
1	塑钢窗	楼梯间、过道，塑钢 80 推拉窗，国标塑钢双层 5+10+5 真空玻璃，附带窗纱。	m ²	292	
2	室内暖气管道及散热片安装概述及要求	拆除原管道及暖气片。暖气立管共 50 趟，共五层，一层至三层立管为 DN40 国标热镀锌钢管，四至五层立管为 DN32 国标镀锌钢管，散热器与立管水平连接管采用 DN32 国标镀锌钢管，镀锌钢管全部为国标钢管，钢管穿墙处及地面处安装套管，套管高出地面 5 公分。所有的阀门均为全铜截止阀，每组回路进出口设阀门，立管最上端设阀门，阀门上设自动排气阀，地沟里的立管处设阀门。地沟主管道为 DN100 无缝保温管，地沟主管道设总阀门及过滤器			
3	无缝钢管	DN100 国标。	米	298	
4	镀锌钢管	DN40 国标。	米	544	
5	镀锌钢管	DN32 国标。	米	816	
6	橡塑保温管	橡塑保温管，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、防水、导热系数低，等优良功能	米	298	
7	截止阀门	100 截止阀。	套	2	
8	截止阀门	40 截止阀。	套	94	
9	截止阀门	32 截止阀。	套	280	
10	过滤器		套	2	

11	排气阀	浮球式铜排气阀。	套	28	
12	楼板开洞	楼板开洞 140 个，墙上开洞 68 个。	个	208	
13	原散热器及管道拆除	拆除散热器及管道。	项	1	
14	散热器	散热器为 60 一体方头双片钢柱柱散热器，共 3424 片，每柱规格 130 宽 x60 厚 x670 高(片距 70)，内防腐符合要求，壁厚 1.8。	片	3424	
15	窗帘	窗户 2.8*2.8，遮光半落地	套	8	
16	学生公寓内务整理柜	8 门 970*2000*50 铁皮 0.8 明锁	套	240	
17	卫生间吊顶	1.2 号公寓 PVC 板，木龙骨，吊顶内的灯及换风扇	m ²	115	
18	信息楼卫生间吊顶	PVC 板，木龙骨，吊顶内的灯及换风扇	m ²	185	
19	卫生间墙体拆除	1.2 号公寓一层墙体拆除	m ²	25	
20	卫生间墙面砖拆除	1.2 号公寓一楼墙面砖拆除 清运	m ²	107	
21	卫生间水池拆除	原水池拆除	项	1	
22	墙面砖	1.2 号公寓一楼卫生间	m ²	160	
23	储水式热水器附浴霸	50L 2800w 以上，包含浴霸和线路改造	套	2	
24	3 号公寓门厅维修	石膏吊顶墙面板材处理	m ²	220	
25	钢制门	1 米 X2.4 米	套	2	

八、双方的责任和义务

8.1 甲方的权利义务：

8.1.1 甲方负责安排现场的施工场地、电源、水源等基础条件达到施工要求。

8.1.2 甲方可对工程检查和监督，如果发现承包方在工程管理、工艺质量、工程进度和安全措施等方面不按条例有关法规、规范时，甲方有权要求整改，直至终止合同，并可根据情节轻重实行经济处罚，该经济处罚甲方可在结算时候直接从工程总价中予以扣除。

8.2 乙方的权利义务：

8.2.1 乙方应遵守合同的保密义务，任何时候都不得向任何第三者泄露本合同内容及工程相关信息。

8.2.2 乙方必须派驻项目经理或项目负责人负责现场施工，乙方任命朱丹丹为项目经理。

8.2.3 乙方不得擅自将工程转包第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

8.2.4 按照《建筑企业安全技术管理》和《建筑工种施工现场供用电安全规范》规定，采取严格的安全管理制度，做到各项安全措施落实。

8.2.5 乙方必须按合同要求保证工程进度、保证工程质量、保证安全生产。对于不按甲方要求而造成的停工、窝工则由乙方负责解决且工期不延期，费用及后果均由乙方承担。

8.2.6 乙方应加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从现场统一指挥，不遵守工地劳动纪律，违犯操作规程的人应进行必要的教育和必要的罚款处理。乙方应采取适当的预防措施，办理在施工现场人员生命安全保险。乙方施工人员及现场人员所发生的人身伤亡事故、交通事故、财产损害等，其责任和由此发生的一切费用均由乙方负责并且进行解决。

8.2.7 乙方在施工期间保持施工场地不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，对设备和多余材料储存并作出妥善安排，及时拆除不再需要的临时工程，并从现场运走任何废料、垃圾。交工时全部达到人员入住卫生条件。

8.2.8 乙方严格按照甲方的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率 100%，资料准确率 100%，案卷合格率 100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在竣工后 7 日内移交竣工资料。

8.2.9 已竣工工作在未正式交付甲方之前，乙方应负责工作成品保护工作；保护期

间，发生损坏，乙方自费予以修复；由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

8.2.10 工程质保期内的维修服务是乙方的合同职责之一，必须在甲方规定的时间内到达现场（一般情况乙方在接到甲方修理通知 48 小时内派人现场维修，若发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修），如乙方不能在甲方规定时间到达现场进行维修，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的维修费用甲方有权从乙方的质保金中扣除。

九、违约责任

9.1 因乙方原因造成的工期延误，每逾期一天按工程合同总价的万分之一进行经济处罚，该费用甲方可在结算时候直接从工程总价中予以扣除。

9.2 乙方在施工过程中，如质量出现问题，乙方应当返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

9.3 乙方未按合同约定时间向甲方提供完整的竣工资料的，每延误一天，应向甲方支付合同总价的万分之一的违约金。

9.4 乙方在工程竣工后，应于 10 个工作日内清除全部建设垃圾、废料等物品，让校园尽快恢复整洁，防止发生意外。如乙方不能按期清理，经甲方通知后 3 日内仍未清理完成的，甲方有权委托第三方机构进行清理，相关费用从合同价款中支付，乙方无条件认可所产生的全部费用，同时乙方承担由此给甲方造成的损失。

9.5 乙方应加强项目施工期间的施工环境安全，如因乙方原因造成甲方学生人身财产损害的，由乙方承担全部责任，甲方为此垫付的，可向乙方追偿，同时乙方应承担合同总价款 20% 的违约金。

十、服务承诺

10.1 保修承诺：严格按照建设部颁布的《建设工程质量管理条例》规定的保修期限（自竣工验收之日计算），乙方承诺保修期为一年，自甲方验收合格次日起计算。

10.2 处罚承诺：如在保修期内，乙方未按规定保修项目及时保修或做出相应的满意回复，甲方有权向建设等部门投诉。由乙方造成的工程质量及服务不良责任由乙方负责。

10.3 保修响应：乙方在接到甲方维修要求后，立即派相关负责人到达现场与甲方协商处理办法，一般质量问题自接到保修通知的 48 小时到达现场，能自行处理的质量问

题，保证在1—3日内给予解决，需有关部门配合方可解决的问题，维修部及时上报乙方工程部，妥善处理。

十一、其他事宜

11.1 执行本合同过程中，如发生争议，应按照友好、平等、互利的原则双方协商解决；协商不成时，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

11.2 本合同未尽事宜，可采用合同附件形式，由双方协商补充签订，该合同附件与本合同具有同等的法律效力。

11.3 本合同一式壹拾份，甲方执肆份，乙方执陆份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

(以下无正文)

建设单位： <u>宁夏水利电力工程学校</u>	施工单位： <u>宁夏鸿辉建筑工程有限公司</u>
法定代表人： <u>李永峰</u>	法定代表人： <u>郭静</u>
或授权代表： <u>李永峰</u>	或授权代表： <u>郭静</u>
地址： <u>银川市兴庆区掌政镇</u>	地址： <u>银川市金凤区富民巷15号办公楼</u>
电话： <u>0951-5682013</u>	电话： <u>0951-5986901</u>
开户银行： <u>宁夏银行西塔支行</u>	开户银行： <u>宁夏银行火车站支行</u>
账号： <u>23000141100000861</u>	账号： <u>21000140300001343</u>
纳税人识别号： <u>126400004002131C</u>	纳税人识别号： <u>916411000647578703</u>

合同签订时间：2019年 12月8日